



Obra  
ACADEMIAS AO AR LIVRE\_30-03-2020

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
21,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>Implantação de Academias ao Ar Livre</b>									<b>193.978,16</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.1</b>			<b>U.S. SÃO JOSÉ</b>									<b>35.862,67</b>	<b>18,49 %</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.370,85</b>	<b>0,71 %</b>
1.1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	375,72	50,60	406,35	456,95	151,80	1.219,05	1.370,85	0,71 %
<b>1.1.2</b>			<b>Laje dos Equipamentos</b>									<b>5.840,61</b>	<b>3,01 %</b>
1.1.2.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	8,46	2,28	0,81	1,96	2,77	6,85	16,58	23,43	0,01 %
1.1.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	60,46	1,34	0,41	1,21	1,62	24,78	73,16	97,94	0,05 %
1.1.2.3	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,42	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	138,32	138,32	0,07 %
1.1.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	72,55	1,01	0,14	1,08	1,22	10,15	78,36	88,51	0,05 %
1.1.2.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM ARMADO AF_07/2016	m²	55,88	74,75	13,34	77,57	90,91	745,43	4.334,62	5.080,05	2,62 %
1.1.2.6	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	4,58	52,01	13,17	50,08	63,25	60,31	229,37	289,68	0,15 %
1.1.2.7	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	4	25,22	0,00	30,67	30,67	0,00	122,68	122,68	0,06 %
<b>1.1.3</b>			<b>Equipamentos Academia ao Ar Livre - fornecimento e instalação</b>									<b>28.651,21</b>	<b>14,77 %</b>
1.1.3.1	IPMSM0188	Próprio	PLACA ORIENTATIVA - (ACADEMIA03)	un	1	1.600,00	0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	1.945,92	1,00 %
1.1.3.2	IPMSM0189	Próprio	TORRE DE BICICLETAS - (ACADEMIA04)	un	1	4.650,00	0,00	5.655,33	5.655,33	0,00	5.655,33	5.655,33	2,92 %
1.1.3.3	IPMSM0190	Próprio	MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA - (ACADEMIA05)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.1.3.4	IPMSM0191	Próprio	MÁQUINA REMADA HÍBRIDA - (ACADEMIA06)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.1.3.5	IPMSM0192	Próprio	MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA - (ACADEMIA07)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.1.3.6	IPMSM0193	Próprio	ESPALDAR - (ACADEMIA08)	un	1	1.988,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	1,25 %
1.1.3.7	IPMSM0194	Próprio	RODA DE OMBROS - (ACADEMIA09)	un	1	2.750,00	0,00	3.344,55	3.344,55	0,00	3.344,55	3.344,55	1,72 %
<b>1.2</b>			<b>Parque Itaimbé</b>									<b>36.017,20</b>	<b>18,57 %</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.370,85</b>	<b>0,71 %</b>
1.2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	375,72	50,60	406,35	456,95	151,80	1.219,05	1.370,85	0,71 %



Obra  
ACADEMIAS AO AR LIVRE\_30-03-2020

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
21,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1.2.2</b>			<b>Laje dos Equipamentos</b>									<b>5.995,14</b>	<b>3,09 %</b>
1.2.2.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	9,83	2,28	0,81	1,96	2,77	7,96	19,26	27,22	0,01 %
1.2.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	70,2	1,34	0,41	1,21	1,62	28,78	84,94	113,72	0,06 %
1.2.2.3	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,6	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	91,45	91,45	0,05 %
1.2.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	48	1,01	0,14	1,08	1,22	6,72	51,84	58,56	0,03 %
1.2.2.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM ARMADO AF_07/2016	m²	40	74,75	13,34	77,57	90,91	533,60	3.102,80	3.636,40	1,87 %
1.2.2.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	30,2	56,30	13,17	55,30	68,47	397,73	1.670,06	2.067,79	1,07 %
<b>1.2.3</b>			<b>Equipamentos Academia ao Ar Livre - fornecimento e instalação</b>									<b>28.651,21</b>	<b>14,77 %</b>
1.2.3.1	IPMSM0188	Próprio	PLACA ORIENTATIVA - (ACADEMIA03)	un	1	1.600,00	0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	1.945,92	1,00 %
1.2.3.2	IPMSM0189	Próprio	TORRE DE BICICLETAS - (ACADEMIA04)	un	1	4.650,00	0,00	5.655,33	5.655,33	0,00	5.655,33	5.655,33	2,92 %
1.2.3.3	IPMSM0190	Próprio	MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA - (ACADEMIA05)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.2.3.4	IPMSM0191	Próprio	MÁQUINA REMADA HÍBRIDA - (ACADEMIA06)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.2.3.5	IPMSM0192	Próprio	MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA - (ACADEMIA07)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.2.3.6	IPMSM0193	Próprio	ESPALDAR - (ACADEMIA08)	un	1	1.988,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	1,25 %
1.2.3.7	IPMSM0194	Próprio	RODA DE OMBROS - (ACADEMIA09)	un	1	2.750,00	0,00	3.344,55	3.344,55	0,00	3.344,55	3.344,55	1,72 %
<b>1.3</b>			<b>Visconde de Mauá - Associação de Moradores Duque de Caxias</b>									<b>35.014,88</b>	<b>18,05 %</b>
<b>1.3.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.370,85</b>	<b>0,71 %</b>
1.3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	375,72	50,60	406,35	456,95	151,80	1.219,05	1.370,85	0,71 %
<b>1.3.2</b>			<b>Laje dos Equipamentos</b>									<b>4.992,82</b>	<b>2,57 %</b>
1.3.2.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	7,36	2,28	0,81	1,96	2,77	5,96	14,42	20,38	0,01 %
1.3.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	52,6	1,34	0,41	1,21	1,62	21,56	63,65	85,21	0,04 %
1.3.2.3	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,96	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	112,03	112,03	0,06 %



Obra  
ACADEMIAS AO AR LIVRE\_30-03-2020

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
21,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1.3.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	58,92	1,01	0,14	1,08	1,22	8,24	63,64	71,88	0,04 %
1.3.2.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM ARMADO AF_07/2016	m²	49,1	74,75	13,34	77,57	90,91	654,99	3.808,69	4.463,68	2,30 %
1.3.2.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3,5	56,30	13,17	55,30	68,47	46,09	193,55	239,64	0,12 %
<b>1.3.3</b>			<b>Equipamentos Academia ao Ar Livre - fornecimento e instalação</b>									<b>28.651,21</b>	<b>14,77 %</b>
1.3.3.1		Próprio	PLACA ORIENTATIVA - (ACADEMIA03)	un	1	1.600,00	0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	1.945,92	1,00 %
1.3.3.2	IPMSM0188	Próprio	TORRE DE BICICLETAS - (ACADEMIA04)	un	1	4.650,00	0,00	5.655,33	5.655,33	0,00	5.655,33	5.655,33	2,92 %
1.3.3.3	IPMSM0189	Próprio	MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA - (ACADEMIA05)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.3.3.4	IPMSM0190	Próprio	MÁQUINA REMADA HÍBRIDA - (ACADEMIA06)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.3.3.5	IPMSM0191	Próprio	MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA - (ACADEMIA07)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.3.3.6	IPMSM0192	Próprio	ESPALDAR - (ACADEMIA08)	un	1	1.988,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	1,25 %
1.3.3.7	IPMSM0193	Próprio	RODA DE OMBROS - (ACADEMIA09)	un	1	2.750,00	0,00	3.344,55	3.344,55	0,00	3.344,55	3.344,55	1,72 %
	IPMSM0194												
<b>1.4</b>			<b>Diácono João Luiz Pozzobon</b>									<b>44.331,80</b>	<b>22,85 %</b>
<b>1.4.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.370,85</b>	<b>0,71 %</b>
1.4.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	375,72	50,60	406,35	456,95	151,80	1.219,05	1.370,85	0,71 %
<b>1.4.2</b>			<b>Laje dos Equipamentos</b>									<b>6.137,24</b>	<b>3,16 %</b>
1.4.2.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	9,07	2,28	0,81	1,96	2,77	7,34	17,78	25,12	0,01 %
1.4.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	64,75	1,34	0,41	1,21	1,62	26,54	78,35	104,89	0,05 %
1.4.2.3	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,4	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	137,18	137,18	0,07 %
1.4.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	72,12	1,01	0,14	1,08	1,22	10,09	77,89	87,98	0,05 %
1.4.2.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM ARMADO AF_07/2016	m²	60,1	74,75	13,34	77,57	90,91	801,73	4.661,96	5.463,69	2,82 %
1.4.2.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	4,65	56,30	13,17	55,30	68,47	61,24	257,14	318,38	0,16 %
<b>1.4.3</b>			<b>Pavimento para Passeio ou Pista de Caminhada</b>									<b>8.172,50</b>	<b>4,21 %</b>



Obra  
ACADEMIAS AO AR LIVRE\_30-03-2020

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
21,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1.4.3.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	66,63	2,28	0,81	1,96	2,77	53,97	130,59	184,56	0,10 %
1.4.3.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1110,42	1,34	0,41	1,21	1,62	455,27	1.343,61	1.798,88	0,93 %
1.4.3.3	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	44,42	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	2.539,04	2.539,04	1,31 %
1.4.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1332,5	1,01	0,14	1,08	1,22	186,55	1.439,10	1.625,65	0,84 %
1.4.3.5	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	22,21	44,86	0,00	54,55	54,55	0,00	1.211,55	1.211,55	0,62 %
1.4.3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	666,25	1,01	0,14	1,08	1,22	93,27	719,55	812,82	0,42 %
<b>1.4.4</b>			<b>Equipamentos Academia ao Ar Livre - fornecimento e instalação</b>									<b>28.651,21</b>	<b>14,77 %</b>
1.4.4.1	IPMSM0188	Próprio	PLACA ORIENTATIVA - (ACADEMIA03)	un	1	1.600,00	0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	1.945,92	1,00 %
1.4.4.2	IPMSM0189	Próprio	TORRE DE BICICLETAS - (ACADEMIA04)	un	1	4.650,00	0,00	5.655,33	5.655,33	0,00	5.655,33	5.655,33	2,92 %
1.4.4.3	IPMSM0190	Próprio	MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA - (ACADEMIA05)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.4.4.4	IPMSM0191	Próprio	MÁQUINA REMADA HÍBRIDA - (ACADEMIA06)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.4.4.5	IPMSM0192	Próprio	MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA - (ACADEMIA07)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.4.4.6	IPMSM0193	Próprio	ESPALDAR - (ACADEMIA08)	un	1	1.988,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	1,25 %
1.4.4.7	IPMSM0194	Próprio	RODA DE OMBROS - (ACADEMIA09)	un	1	2.750,00	0,00	3.344,55	3.344,55	0,00	3.344,55	3.344,55	1,72 %
<b>1.5</b>			<b>Inspetor Goulart - Km 02</b>									<b>42.751,61</b>	<b>22,04 %</b>
<b>1.5.1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>									<b>1.370,85</b>	<b>0,71 %</b>
1.5.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	375,72	50,60	406,35	456,95	151,80	1.219,05	1.370,85	0,71 %
<b>1.5.2</b>			<b>Laje dos Equipamentos</b>									<b>6.476,75</b>	<b>3,34 %</b>
1.5.2.1	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	9,38	2,28	0,81	1,96	2,77	7,59	18,39	25,98	0,01 %
1.5.2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	67	1,34	0,41	1,21	1,62	27,47	81,07	108,54	0,06 %
1.5.2.3	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,68	47,00	0,00	57,16	57,16	0,00	153,18	153,18	0,08 %
1.5.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	80,4	1,01	0,14	1,08	1,22	11,25	86,83	98,08	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra  
ACADEMIAS AO AR LIVRE\_30-03-2020

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
21,62%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1.5.2.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO AF_07/2016	m²	67	74,75	13,34	77,57	90,91	893,78	5.197,19	6.090,97	3,14 %
<b>1.5.3</b>			<b>Pavimento em Piso Intertravado</b>									<b>6.252,80</b>	<b>3,22 %</b>
1.5.3.1	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	5,34	2,28	0,81	1,96	2,77	4,32	10,47	14,79	0,01 %
1.5.3.2	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	89	1,34	0,41	1,21	1,62	36,49	107,69	144,18	0,07 %
1.5.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	89	56,30	13,17	55,30	68,47	1.172,13	4.921,70	6.093,83	3,14 %
<b>1.5.4</b>			<b>Equipamentos Academia ao Ar Livre - fornecimento e instalação</b>									<b>28.651,21</b>	<b>14,77 %</b>
1.5.4.1	IPMSM0188	Próprio	PLACA ORIENTATIVA - (ACADEMIA03)	un	1	1.600,00	0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	1.945,92	1,00 %
1.5.4.2	IPMSM0189	Próprio	TORRE DE BICICLETAS - (ACADEMIA04)	un	1	4.650,00	0,00	5.655,33	5.655,33	0,00	5.655,33	5.655,33	2,92 %
1.5.4.3	IPMSM0190	Próprio	MÁQUINA ABDOMINAL HÍBRIDA - (ACADEMIA05)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.5.4.4	IPMSM0191	Próprio	MÁQUINA REMADA HÍBRIDA - (ACADEMIA06)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.5.4.5	IPMSM0192	Próprio	MÁQUINA SUPINO HÍBRIDA - (ACADEMIA07)	un	1	4.190,00	0,00	5.095,87	5.095,87	0,00	5.095,87	5.095,87	2,63 %
1.5.4.6	IPMSM0193	Próprio	ESPAIDAR - (ACADEMIA08)	un	1	1.988,00	0,00	2.417,80	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	1,25 %
1.5.4.7	IPMSM0194	Próprio	RODA DE OMBROS - (ACADEMIA09)	un	1	2.750,00	0,00	3.344,55	3.344,55	0,00	3.344,55	3.344,55	1,72 %
<b>Totais -&gt;</b>										<b>7.167,18</b>	<b>186.810,98</b>	<b>193.978,16</b>	

**Total sem BDI** 159.524,48  
**Total do BDI** 34.453,68  
**Total Geral** 193.978,16

Luciano Teixeira Dotto  
Eng.º Civil - CREA 74.543

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer